



Ubenaævnte mål er angivet i mm.
Kotesystem: DVR90.
Pejledybder er angivet som positive dybder under DVR90.

- De angivne koordinater (X, Y) refererer til elementets tyngdepunkt i plan

Der foreligger ikke geotekniske borer og direkte ved Vestmole og Østmole eller inden for de eksisterende molehoveder. De forudsattes eksisterende fyldmaterialer i molehovederne, marine sandaflejringer samt glaciale aflejringer fra ca. 10 m kote - 8,5 m DVR90 og dybere.

- Afvigende bundforhold skal straks meddeles bygherrens tilsyn.
- Færdig udgravningsbund skal afrettes til projekterede kote og profiler.

- Dobbeltpunsvægge med indbygget fyld, stræk og gensidige afstivninger.

- Spunsprofiler: BZ IR.
- Stræk: UNP 200.
- Ankerbolte: Ø50 mm, c/c ca. 2,52 m, med 200×200×20 mm underlagsplader formet efter spunsprofiler.
- Hovedbolte: Ø28 mm med 150×150×20 mm underlagsplader.

Arealet mellem de eksisterende spunsvægge ved Vestmole og Østmole må ikke anvendes til kørsel, materielopstilling eller oplag og må ikke påføres øvrige midlertidige laster.

- Arbejderne skal tilrettelægges og udføres således, at de eksisterende molekonstruktioners stabilitet opretholdes under tømning, opgravning og nedrivning.

Energinets to eksisterende 132 kV søkabler, HK13018 og HK13041, krydser sejlrenden mellem Vestmole og Østmole. Der gælder en sikkerhedszone på 25 m på hver side af hvert kabeltracé. Ankre, jack-up-ben, spud-ben/spudcans mv.

- må ikke placeres eller sænkes inden for sikkerhedszonen. Ankerliner og -kæder
- Løft af materiel må ikke foretages inden for sikkerhedszonen.
- Ved arbejde i nærheden af kablerne skal der anvendes krøjestop på maskiner.
- Søkablerne skal bevares og beskyttes under arbejdets udførelse.

* Kabelplacering iht. oplysninger fra Energinet

 Eksisterende materiale

Ny stenkastning

Søkabel (Energinet)

Eksist. ledningskabel

6004020502_K17-TO-H1-N951	Byggepladsindretning
6004020502_K24-TO-H1-N952	Eksisterende Vestmøle, plan
6004020502_K24-TO-H1-N953	Eksisterende Østmøle, plan
6004020502_K24-TO-H1-N954	Nedrivningsarbejder ved Vestmøle, plan
6004020502_K24-TO-H1-N955	Nedrivningsarbejder ved Østmøle, plan
6004020502_K19-TO-H1-N956	Belysning
6004020502_K24-TX-H3-N952	Eksisterende Vestmøle, Snit A-A, B-B og C-C
6004020502_K24-TX-H3-N953	Eksisterende Østmøle, Snit A-A, B-B og C-C
6004020502_K24-TX-H3-N954	Nedrivningsarbejder ved Vestmøle, snit
6004020502_K24-TX-H3-N955	Nedrivningsarbejder ved Østmøle, snit

Rev.:	Tekst:	Udført:	Kontrol:	Godek- Koordinat-/kotesystem:	Rev. Dato:
					DKTMS3DVR90
Projekt: Fjernelse af molehoveder ved Margretheholm Havn					
Tekst:	Situationsplan				Tegningsnr.: 6004020502_K06-TO-H1-N950
Projektnr.:	1027809	Udført af:	MEOL	Tegnet af:	MAO
Kontrol:	LCA/CHRO	Godekendt:	PHAG	Mål:	1:500
Dato:	07.09.2026				